

Pasūtītājs: SIA "Lauma fabrics"

Objekts: SIA "Lauma fabrics" ražošanas korpusa daļas rekonstrukcija

Objekta adrese: Ziemeļu iela 19, Liepāja

Darbu apjomi Nr. 2

Grīdas

Sastādīti saskaņā ar tehniskā projekta AR daļu

Nr.	Darbu un materiālu nosaukums	Mērv.	Iepriekš minētais darba apjoms	Jaunais darba apjoms (12.10.2012.)	Veiktie grozījumi
	Telpas Nr.1 un Nr.2				
1	Izkalt gropes grīdā komunikāciju iebūvei	m2	50	70	Precizēts apjoms
2	Pēc komunikāciju montāžas gropes aizpildīšana ar granti, blīvēšana betona seguma atjaunošana	m2	50	70	Precizēts apjoms
3	Esošā grīdas seguma labošana izlīdzinot ar smalkgraudainu betonu atsevišķas bojātās vietas	m2	150		
4	Remontētās vietas sagatavot un krāsot ar epoksīda grīdas krāsu	m2	200	220	Precizēts apjoms
	Telpa Nr.3				
5	Esošo betona grīdu demontāža	m2	3130		
6	Gružu izvešana	m3	1252		
7	Šķembu sagatves kārtas izbūve 150 mm	m2	3130		
8	PVC plēves ieklāšana	m2	290	0	PVC plēve nav vairs paredzēta
9	Armatūras sieta 100x100x4 uzstādīšana	m2	3130		
10	Betona B25 grīdas ierīkošana biezumā b=100 mm veidojot kritumus trapu virzienā	m2	3130		Precizēts biezums uz b=100 mm
11	Grīdas virskārtas slīpēšana, pārklājuma iestrāde betonā	m2	3130		
12	Grīdas pārklāšana ar aizsarkārtu	m2	3130		
13	Deformācijas šuvju izgriešana, aizpildīšana	m	900		
	Telpas no Nr.4 līdz Nr.15				
14	Esošā grīdas seguma labošana izlīdzinot ar smalkgraudainu betonu atsevišķas bojātās vietas	m2	160		
15	Remontētās vietas sagatavot un krāsot ar epoksīda grīdas krāsu	m2	160		
16	Esošo betona grīdu demontāža	m2	769	792.4	Precizēts apjoms
17	Gružu izvešana	m3	384.5	396.2	Precizēts apjoms
18	Šķembu sagatves kārtas izbūve 150 mm	m2	769	792.4	
19	Padziļinājumu izbūve šķembu segumā pamatiem P4 un P5				
20	PVC plēves ieklāšana	m2	769	0	PVC plēve nav vairs paredzēta
21	Armatūras sieta 100x100x4 uzstādīšana	m2	769	792.4	
22	Papildus stiegrojuma d12AIII iebūve P4 un P5 pamatiem	tn	0.35		
23	Enkurbloku iebūve pamatos P4 un P5	gab	12		

24	Betona B25 grīdas ierīkošana biezumā b=100 mm				Precizēts biezums uz b=100 mm
		m2	769	792.4	
25	Grīdas virskārtas slīpēšana, pārklājuma iestrāde betonā	m2	401		
26	Grīdas pārklāšana ar aizsarkārtu	m2	401		
27	Grīdas virskārtas slīpēšana, bez pārklājuma iestrādes	m2	368		
28	Deformācijas šuvju izgriešana, aizpildīšana	m	120		
29	Līmēt akmens flīzes uz grīdas	m ²	23.6		
30	Grīdu izlīdzināšana ar cementa javu 2.stāva telpā	m ²	86		
	grunts	l	17.2		
	cementa java	kg	1290		
31	Grīdu izlīdzināšana ar pašizlīdzinošo sastāvu	m ²	86		
	grunts	l	17.2		
	pašizlīdzinošais sastāvs	kg	688		
32	Līmēt jaunu grīdas segumu	m2	430.1		
	linolejs	m2	451.605		
	līme	kg	129.03		
33	Montēt grīdlīsti	m	52		
	Telpas Nr.16.....Nr.21				
34	Esošo betona grīdu demontāža	m2	400	410	Precizēts apjoms
35	Metāla kāpņu demontāža	m	8		
36	Dz.betona pārseguma plātnes demontāža	m2	36		
37	Gružu izvešana	m3	120		
38	Šķembu sagatves kārtas izbūve 150 mm	m2	400	410	Precizēts apjoms
39	PVC plēves ieklāšana	m2	400	0	PVC plēve nav vairs paredzēta
40	Armatūras sieta 100x100x4 uzstādīšana	m2	400	410	Precizēts apjoms
41	Betona B25 grīdas ierīkošana biezumā b=100 mm veidojot kritumus trapu virzienā	m2	400	410	Precizēts apjoms
42	Grīdas virskārtas slīpēšana, pārklājuma iestrāde betonā	m2	100	110	Precizēts apjoms
43	Grīdas pārklāšana ar aizsarkārtu	m2	100	110	Precizēts apjoms
44	Deformācijas šuvju izgriešana, aizpildīšana	m	140		
45	Līmēt akmens flīzes uz grīdas	m ²	300		
46	Esošā grīdas seguma labošana izlīdzinot ar smalkgraudainu betonu atsevišķas bojātās vietas	m2	480		
47	Remontētās vietas sagatavot un krāsot ar epoksīda grīdas krāsu	m2	480		
	Telpa Nr.22				
48	Esošā grīdas seguma labošana izlīdzinot ar smalkgraudainu betonu atsevišķas bojātās vietas	m2	285		
49	Remontētās vietas sagatavot un krāsot ar epoksīda grīdas krāsu	m2	285		
	Telpas Nr.23.....Nr.28				
50	Esošo betona grīdu demontāža	m2	511.3		
51	Gružu izvešana	m3	255.65		
52	Šķembu sagatves kārtas izbūve 150 mm	m2	511.3		

53	PVC plēves ieklāšana	m2	511.3	0	PVC plēve nav vairs paredzēta
54	Armatūras sieta 100x100x4 uzstādīšana	m2	511.3		
55	Betona B25 grīdas ierīkošana biezumā b=100 mm	m2	511.3		Precizēts biezums uz b=100 mm
56	Līmēt jaunu grīdas segumu	m2	511.3		
	linolejs	m2	536.9		
	līme	kg	153.39		

SASTĀDĪJA:

Būvinženieris

paraksts

Būvprakses
sertifikāts Nr. 20-3361