

Pasūtītājs: SIA "Lauma fabrics"

Objekts: SIA "Lauma fabrics" ražošanas korpusa daļas rekonstrukcija

Objekta adrese: Ziemeļu iela 19, Liepāja

Darbu apjomi Nr. 5

Fasādes apdare

Sastādīti saskaņā ar tehniskā projekta AR daļu

Nr.	Darbu un materiālu nosaukums	Mērv.	Iepriekš minētais darba apjoms	Jaunais darba apjoms (12.10.2012.)	Veiktie grozījumi
	Telpas Nr.1 un Nr.2				
	Sienas				
1	Esošo ārsienu plaisu remonts, paneļu šuvju hermetizācija	m	1900		
2	Cementa kaļķa javas apmetums uz ailu aizmūrējumiem	m ²	200		
3	Krāsot fasādes apmetumu un sienu paneļus	m ²	2790		
4	Notīrīt, gruntēt un krāsot esošās metāla konstrukcijas	m ²	600		
5	Montēt skārda palodzes 30cm platumā	m	340		
6	Montēt skārda nosegdetaļas fasādes apdares loksnēm 150mm platumā	m	620		
7	Montēt skārda nosedzes jumta parapetam 600mm platumā	m	510		
8	Profilēta skārda loksnes uz Hat profiliem, esošo ārsienu paneļu apšuvumam	m ²		150	Pievienots jauns darbs

SASTĀDĪJA:

Būvzinženieris

paraksts

Būvprakses sertifikāts
Nr.

20-3361