

SIA „Lauma Fabrics” iepirkuma „Ražošanas ēkas rekonstrukcija”,
iepirkuma identifikācijas Nr.APV035-B komisijai

Rīgā 2012.gada 03.oktobrī
Nr.12/2-07/388

Par darba apjomiem iepirkuma

„Ražošanas ēkas rekonstrukcija”, iepirkuma identifikācijas Nr.APV035-B

1. Pasūtītāja izsniegtajā darba pjomu tabulā paredzēto darbu apjoms dažās vietās atšķiras no darba apjomiem Tehniskā projektā. Lūdzam sniegt precizējumu par sekojošiem darba apjomiem?

Darba apjoms Nr.1.Būvkonstrukcijas

Nr.	Nosaukums	Mēr-ba	Pasūtītāja izsniegts Darba apjoms	Pēc tehniskā projekta dokumentācijas
	Pamatu izbūve asīs 55-60			
4	Veidņu uzstādīšana, nojaukšana	m2	75	82,59
5	Stiegrojuma montāža	tn	0,12	0,50
7	Pamatu betonēšana	m3	6,3	11,78
13	Veidņu uzstādīšana, nojaukšana	m2	9	9,38
14	Stiegrojuma montāža	tn	0,07	0,1789
15	Enkurbloku iebūve pamatos	gab	3	38kg
16	Pamatu betonēšana	m3	1,6	1,99
	Sienas un aiju pārsedzes ķīmiskās stacijas telpas Asīs 55-60			
36	Iebūvēt pārsedzi PRm2 L=10,62m	m		
	metāla sija 2Uprof Nr.16 L=10,62m	tn	0,31	0,33
41	Iebūvēt pārsedzi PRm4 L=6,09m	m		
	metāla sija 2Uprof Nr.16 L=6,09m	tn	0,18	0,214
42	Iebūvēt pārsedzi PRm5 L=6,89m	m		
	metāla sija 2Uprof Nr.16 L=6,89m	tn	0,2	0,237
43	Iebūvēt pārsedzi PRm6 L=2,1m	m		
	metāla sija 2Uprof Nr.24 L=2,1m	tn	0,1	0,2618
	vītjstieņi d16 ar paplāksnēm un uzgriežņiem	gab	3	4
46	Iebūvēt pārsedzi PRm7 L=3,6m 2gab	m		
	metāla sija 2Uprof Nr.22 L=3,6m	tn	0,15	0,325
47	Sienu ailas papildus nostiprināšana ar lenķdzelzi	m		
	metāla lenķis 50x5	tn	0,05	0,077
	plakandzelzs 5x100	tn	0,01	0,0468
	Kāpnes KP-1 un monolītā dz.betona iecirknis MI-1			
75	Iebetonēt pamatu	m3	0,3	0,5
76	Izbūvēt kāpņu metāla konstrukcijas	tn	0,4	0,4448

Starpsienņu statņi un pārsedzes asis 17-19				
82	lebūvēt pārsedzi primāri 12cm biezā starpsienā	gab		
	lenķis 50x50 L=1,45m 2gab	tn	0,035	0,039
83	Izgatavot starpsienņu karkasu no metāla kvadrātcaurulēm	tn	1	0,958
	kvadrātcaurules 120x80x5	m		
	kvadrātcaurules 120x80x6	m	24	120x120x6
Kanalizācijas kanāla pārsegums pa asi 73				
87	Montēt saliekamos betona kanālus	gab		
	UD-10 300x300 L=1m	gab		
	UD-10 300x300 L=2m	gab	7	UD20
89	Montēt kanāla pārseguma metāla plāksnes	gab		
	nosegrežģis AcoDrain V300 S/V 300g L=500mm	gab	7	12

Darba apjoms Nr.2. Grīdas

Nr.	Nosaukums	Mēr-ba	Pasūtītāja izsniegts Darba apjoms	Pēc tehniskā projekta dokumentācijas
	Telpa Nr.3			
8	PVC plēves ieklāšana	m2	290	3130